

RECURSOS: PRÓPRIOS

LOCAL: RUA MARIA SALETE DE SÁ E RUA LUIZ DE SÁ ARAÚJO - CENTRO - TERRA NOVA/PE

OBJETO: CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS

MEMORIA DO ORÇAMENTO BASE

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2					
	CALÇADAS EXISTENTES		11,25		1,65	1,00	18,56
			5,10		1,70	1,00	8,67
			9,20		1,15	1,00	10,58
						TOTAL	37,81
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3					
	BASES EXISTENTES		11,25	0,30	0,20	1,00	0,68
			5,10	0,50	0,20	1,00	0,51
			9,20	0,80	0,20	1,00	1,47
						TOTAL	2,66
1.3	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3					
	DEMOLIÇÕES PISOS	37,81		0,05		1,30	2,46
	BASES	2,66				1,30	3,46
						TOTAL	5,92
1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3					
	DEMOLIÇÕES PISOS	37,81		0,05		1,30	2,46
	BASES	2,66				1,30	3,46
						TOTAL	5,92
2.0	ESTRUTURAS						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3					
	VALAS		26,90	0,30	0,30	1,00	2,42
			5,20	0,30	0,30	1,00	0,47
			3,20	0,30	0,30	1,00	0,29
			9,15	0,30	0,30	1,00	0,82
	DIVISÕES		1,50	0,30	0,30	1,00	0,14
			1,80	0,30	0,30	1,00	0,16
			1,60	0,30	0,30	1,00	0,14
			1,30	0,30	0,30	1,00	0,12
			1,00	0,30	0,30	1,00	0,09
	RAMPAS		2,80	0,30	0,30	2,00	0,50
			2,90	0,30	0,30	1,00	0,26
						TOTAL	5,41
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2					
	BASES						
	CONTENÇÕES		26,90	0,30		1,00	8,07
			5,20	0,30		1,00	1,56
			3,20	0,30		1,00	0,96
			9,15	0,30		1,00	2,75
	DIVISÕES		1,50	0,30		1,00	0,45
			1,80	0,30		1,00	0,54
			1,60	0,30		1,00	0,48
			1,30	0,30		1,00	0,39
			1,00	0,30		1,00	0,30
	RAMPAS		2,80	0,30		2,00	1,68
			2,90	0,30		1,00	0,87
	ELEVAÇÕES						0,00
	CONTENÇÕES		26,90	0,71		1,00	19,17
			5,20	1,35		1,00	7,02
			3,20	1,30		1,00	4,16
			9,15	0,90		1,00	8,24
	DIVISÕES		1,50	1,30		1,00	1,95
			1,80	1,40		1,00	2,52
			1,60	1,30		1,00	2,08
			1,30	1,30		1,00	1,69
			1,00	0,90		1,00	0,90
	RAMPAS		2,80	0,50		2,00	2,80
			2,90	0,70		1,00	2,03
						TOTAL	70,61
3.0	REVESTIMENTOS						

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2					
	ELEVAÇÕES						
	CONTENÇÕES		26,90	0,71		1,00	19,17
			5,20	1,35		1,00	7,02
			3,20	1,30		1,00	4,16
			9,15	0,90		1,00	8,24
	RAMPAS		1,30	0,50		2,00	1,30
			1,40	0,70		1,00	0,98
						TOTAL	40,87
3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014.	M2					
	ELEVAÇÕES						
	CONTENÇÕES		26,90	0,71		1,00	19,17
			5,20	1,35		1,00	7,02
			3,20	1,30		1,00	4,16
			9,15	0,90		1,00	8,24
	RAMPAS		1,30	0,50		2,00	1,30
			1,40	0,70		1,00	0,98
						TOTAL	40,87
4.0	PISOS						
4.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3					
	PASSEIOS PÚBLICO		3,77	0,20	1,20	1,00	0,90
			9,80	0,20	1,20	1,00	2,35
			8,30	0,20	1,20	1,00	1,99
			5,20	0,20	1,20	1,00	1,25
			3,20	0,20	1,20	1,00	0,77
			9,15	0,20	1,20	1,00	2,20
	CALÇADAS		3,77	0,50	1,57	1,00	2,96
			9,80	0,70	1,58	1,00	10,84
			8,30	0,70	1,83	1,00	10,63
			5,20	1,30	1,71	1,00	11,56
			1,80	1,40	1,60	1,00	4,03
			9,15	1,10	1,15	1,00	11,57
	RAMPAS		2,80	0,40	2,40	1,00	2,69
			2,90	0,65	2,60	1,00	4,90
						TOTAL	68,64
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3					
	PASSEIOS PÚBLICO		3,77	0,05	1,20	1,00	0,23
			9,80	0,05	1,20	1,00	0,59
			8,30	0,05	1,20	1,00	0,50
			5,20	0,05	1,20	1,00	0,31
			3,20	0,05	1,20	1,00	0,19
			9,15	0,05	1,20	1,00	0,55
	CALÇADAS		3,77	0,05	1,57	1,00	0,30
			9,80	0,05	1,58	1,00	0,77
			8,30	0,05	1,83	1,00	0,76
			5,20	0,05	1,71	1,00	0,44
			1,80	0,05	1,60	1,00	0,14
			9,15	0,05	1,15	1,00	0,53
	RAMPAS		2,80	0,05	2,40	1,00	0,34
			2,90	0,05	2,60	1,00	0,38
						TOTAL	6,03
5.0	PINTURA						
5.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	ELEVAÇÕES						
	CONTENÇÕES		26,90	0,71		1,00	19,17
			5,20	1,35		1,00	7,02
			3,20	1,30		1,00	4,16
			9,15	0,90		1,00	8,24
	RAMPAS		1,30	0,50		2,00	1,30
			1,40	0,70		1,00	0,98
						TOTAL	40,87